

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 203-207 oraz 213 w budynku A II p WOMP -Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki  
ADRES INWESTYCJI : ul.Bolesława Śmiałego 33, Szczecin  
INWESTOR : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki  
ADRES INWESTORA : ul.Bolesława Śmiałego 33, Szczecin  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 01 2019

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Pomieszczenia 203-207 i 213 II piętro bud A</b>			
1	Prace budowlane	1	38
1.1	Ściany i sufity	1	19
1.2	Posadzki	20	33
1.3	Stolarka ,śusarka	34	38
2	Prace sanitarne	39	53

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Pomieszczenia 203-207 i 213 II piętro bud A</b>					
1		<b>Prace budowlane</b>			
1.1		<b>Ściany i sufity</b>			
1		Przenoszenie wyposażenia pokoi	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0925-01	okna	m <sup>2</sup>	40.65	
		2.26*1.7*10+0.9*1.24*2	m <sup>2</sup>	41.00	
		drzwi	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.05*[6+7*2]			
				<b>RAZEM</b>	<b>81.65</b>
3	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1202-08	ściany			
		pom. 203			
		[3.55+5.88]*2*[2.94-2.03]+[2.26+1.7*2]*0.16*2		18.97	
		A (suma częściowa)		-----	
				18.97	
		pom. 204			
		[5.85+3.55+0.77]*2*[2.94-2.03]+[2.26+1.7*2]*0.16*2		20.32	
		B (suma częściowa)		-----	
				20.32	
		pom. 205			
		[2.89+3.6]*2*2.94+[2.26+1.7*2]*0.16		39.07	
		-[2.26*1.7+1.0*2.05*1]<stolarka>		-5.89	
		-[0.81+0.87]*1.6<glazura>		-2.69	
		C (suma częściowa)		-----	
				30.49	
		pom.206			
		[3.51+3.58]*2*2.94+[2.26+1.7*2]*0.16		42.59	
		-[2.26*1.7+1.0*2.05*2]<stolarka>		-7.94	
		-[1.6+0.24]*1.6<glazura>		-2.94	
		D (suma częściowa)		-----	
				31.71	
		pom. 206A			
		[2.32+3.59+0.5]*2*2.94+[2.26+1.7*2]*0.16-1.15*2.05		36.24	
		-[2.26*1.7+1.0*2.05]<stolarka>		-5.89	
		E (suma częściowa)		-----	
				30.35	
		pom. 207A			
		[2.55+3.59]*2*2.94+[2.26+1.7*2]*0.16-1.15*2.05		34.65	
		-[2.26*1.7+1.0*2.05]<stolarka>		-5.89	
		-[1.53+0.23]*1.6<glazura>		-2.82	
		F (suma częściowa)		-----	
				25.94	
		pom. 207			
		[3.53+3.59]*2*2.94+[2.26+1.7*2]*0.16		42.77	
		-[2.26*1.7+1.0*2.05*2]<stolarka>		-7.94	
		-1.68*1.6<glazura>		-2.69	
		G (suma częściowa)		-----	
				32.14	
		pom. 213			
		[2.43+2.97+0.29+1.5+2.9+0.5+1.9+2.65+1.8]*2.94+[2.26+1.7*2]*0.16		50.71	
		[1.2+1.8+0.3+1.9]*2.94		15.29	
		[1.4+1.25]*2*[2.94-2.0]		4.98	
		-[0.9*1.24+2.26*1.7+0.9*2.05*5]<stolarka>		-14.18	
		H (suma częściowa)		-----	
				56.80	
		I (obliczenia pomocnicze)		=====	
				246.72	
		sufity			
		3.55*5.96<pom.203>		21.16	
		5.85*3.55<pom. 204>		20.77	
		2.89*3.6<pom. 205>		10.40	
		3.51*3.58<pom. 206>		12.57	
		2.32*3.59<pom. 206A>		8.33	
		2.55*3.59<pom. 207A>		9.15	
		3.53*3.59<pom. 207>		12.67	
		2.43*1.8+2.97*1.5+1.8*1.5/2+1.8*0.9/2+1.4*1.25<213>		13.28	
		J (obliczenia pomocnicze)		=====	
				108.33	
		poz.3I+poz.3J	m <sup>2</sup>	<b>355.05</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>355.05</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4 d.1.1	KNR 0-14 2011-07 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - de- montaż [0.35+0.4]*3.24<pom.204>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.43	
				RAZEM	2.43
5 d.1.1	KNR-W 4-02 40201-01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt- nym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm 3.24<pom.204>	m  m	  3.24	
				RAZEM	3.24
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek  1+5+2+1	szt.  szt.	  9.00	
				RAZEM	9.00
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  pom. 203 [3.55+5.96]*2*2.03+[2.26+1.7*2]*0.16*2-[1.0*2.05*2+2.26*1.7*2] pom. 204 [5.85+3.55+0.77]*2*2.03+[2.26+1.7*2]*0.16*2-[1.0*2.05*3+2.26*1.7*2] pom. 205 [0.81+0.87]*1.6 pom.206 [1.6+0.24]*1.6 pom. 207A [1.53+0.23]*1.6 pom. 207 1.68*1.6 pom. 213 [1.4+1.25]*2*2.0-0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  28.64 29.27 2.69 2.94 2.82 2.69 8.80	
				RAZEM	77.85
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko- pom. 203,204,206  2.3*5	m  m	  11.50	
				RAZEM	11.50
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0323-04	Obsadzenie podokienników z konglomeratu w ścianach z cegieł - pom. 203, 204,206 2.3*5	m  m	  11.50	
				RAZEM	11.50
10 d.1.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - po skutej glazurze i zamurowaniach poz.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  77.85	
				RAZEM	77.85
11 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  ściany poz.3I+poz.7 A (suma częściowa)  sufity poz.3J B (suma częściowa)  C (obliczenia pomocnicze)  poz.11C	m <sup>2</sup>        m <sup>2</sup>	  324.57 ----- 324.57  108.33 ----- 108.33 ===== 432.90 432.90	
				RAZEM	432.90
12 d.1.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej  pom. 203 3.95*1.6 pom. 204 [0.85+2.6+0.75]*1.6 pom. 205 [0.81+0.87]*1.6 pom.206 [1.6+0.24]*1.6 pom. 207A [1.53+0.23]*1.6 pom. 207 1.68*1.6 pom. 213 [1.4+1.25]*2*2.0-0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6.32 6.72 2.69 2.94 2.82 2.69 8.80	
				RAZEM	32.98
13 d.1.1	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 2*1.6*6+2.0*2	m  m	  23.20	
				RAZEM	23.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - miejscowe uzupełnienia - 30% [poz.11-poz.12]*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 119.98	
				RAZEM	119.98
15 d.1.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł poz.6	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
16 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany poz.11A-poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 291.59	
				RAZEM	291.59
17 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -sufity poz.11B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.33	
				RAZEM	108.33
18 d.1.1	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki [poz.4*0.05+poz.7*0.025+poz.8*0.05*0.3]*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.69	
				RAZEM	2.69
19 d.1.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbiieranych konstrukcji poz.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.69	
				RAZEM	2.69
<b>1.2</b>		<b>Posadzki</b>			
20 d.1.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebrawie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  3.55*5.96<pom.203> 5.85*3.55<pom. 204> 2.89*3.6<pom. 205> 3.51*3.58<pom. 206> 2.32*3.59<pom. 206A> 2.55*3.59<pom. 207A> 3.53*3.59<pom. 207> 2.43*1.8+2.97*1.5+1.8*1.5/2+1.8*0.3+1.8*0.9/2+1.4*1.25<213>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.16 20.77 10.40 12.57 8.33 9.15 12.67 13.28	
				RAZEM	108.33
21 d.1.2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.33	
				RAZEM	108.33
22 d.1.2	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka  pom. 205 [2.89+3.6]*2-[1.68+1.0*2] pom.206 [3.51+3.58]*2-[1.0*2+1.84] pom. 206A [2.32+3.59+0.5]*2-[1.15+1.0] pom. 207A [2.55+3.59]*2*2.94-[1.76+1.15+1.0] pom. 207 [3.53+3.59]*2-[1.68+1.0*2] A (suma częściowa)  pom. 213 [2.43+2.97+0.29+1.5+2.9+0.5+1.9+2.65+1.8]-1.0*3 [1.2+1.8+0.3+1.9]-1.0*2	m m m m m m m m m m m m m	 9.30 10.34 10.67 32.19 10.56 ----- <b>73.06</b>  <b>13.94</b> <b>3.20</b>	
				RAZEM	90.20
23 d.1.2	KNR-W 4-01 0804-06 analogia	Oczyszczenie podłoża poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.33	
				RAZEM	108.33
24 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2 cm poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.33	
				RAZEM	108.33
25 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.33	
				RAZEM	108.33
26 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.33	
				RAZEM	108.33

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 5.85*3.55<pom. 204>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.77	
				RAZEM	20.77
28 d.1.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.33	
				RAZEM	108.33
29 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.33	
				RAZEM	108.33
30 d.1.2	KNR 19-01 0907-05 + kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW z wywiniciem na ściany poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.33	
				RAZEM	108.33
31 d.1.2	KNR 19-01 0907-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.33	
				RAZEM	108.33
32 d.1.2	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki [poz.20*0.1+poz.22*0.1*0.025]*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.27	
				RAZEM	13.27
33 d.1.2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji poz.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.27	
				RAZEM	13.27
<b>1.3</b>		<b>Stolarka ,śusarka</b>			
34 d.1.3	KNR-W 2-02 1404-02 analogia	Oklejenie okna folią okienną antyrefleksyjną w pom. 207A 2.26*1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.84	
				RAZEM	3.84
35 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4<drzwi pomiędzy gabinetami>	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
36 d.1.3	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne pomiędzy gabinetami 4*1.0*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.20	
				RAZEM	8.20
37 d.1.3	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki poz.36*0.06*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.59	
				RAZEM	0.59
38 d.1.3	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji poz.37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.59	
				RAZEM	0.59
<b>2</b>		<b>Prace sanitarne</b>			
39 d.2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 9	kpl. kpl.	 9.00	
				RAZEM	9.00
40 d.2	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm poz.39*2	szt. szt.	 18.00	
				RAZEM	18.00
41 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - ponowny montaż po pracach budowlanych 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
42 d.2	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm - ponowny montaż poz.39	kpl. kpl.	 9.00	
				RAZEM	9.00
43 d.2	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm - powrotny montaż poz.39	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
44 d.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 7	kpl. kpl.	 7.00	
				RAZEM	7.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR-W 4-02 d.2 0234-03	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
47	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
48	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - ponowny montaż 7	kpl. kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
49	KNR-W 2-15 d.2 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - ponowny montaż 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
50	KNR-W 2-15 d.2 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - ponowny montaż 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
51	KNR-W 2-15 d.2 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - z demontażu 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"- ponowny montaż 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
53	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm- ponowny montaż 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1374.99	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.59		0.59	0.00	0.00
2.	siatka posadzkowa	m <sup>2</sup>	110.50		110.50	0.00	0.00
3.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	9.00		9.00	0.00	0.00
4.	pianka poliuretanowa	kg	0.33		0.33	0.00	0.00
5.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	28.06		28.06	0.00	0.00
6.	farba lateksowa	dm <sup>3</sup>	75.52		75.52	0.00	0.00
7.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	1.72		1.72	0.00	0.00
8.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	1.80		1.80	0.00	0.00
9.	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	1.64		1.64	0.00	0.00
10.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	12.46		12.46	0.00	0.00
11.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	7.81		7.81	0.00	0.00
12.	klej do wykładzin	kg	49.83		49.83	0.00	0.00
13.	zaprawa klejąca	kg	171.50		171.50	0.00	0.00
14.	zaprawa spoinująca	kg	18.14		18.14	0.00	0.00
15.	klej winylowy emulsyjny	kg	0.93		0.93	0.00	0.00
16.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m <sup>2</sup>	31.30		31.30	0.00	0.00
17.	plyty styropianow posadzkowe 2 cm	m <sup>2</sup>	113.75		113.75	0.00	0.00
18.	pręty spawalnicze PCW	kg	3.25		3.25	0.00	0.00
19.	wykładzina podłogowa	m <sup>2</sup>	135.79		135.79	0.00	0.00
20.	listwy narożnikowe z PCV	m	24.82		24.82	0.00	0.00
21.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.65		0.65	0.00	0.00
22.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	117.88		117.88	0.00	0.00
23.	cement 25 z dodatkami	t	0.03		0.03	0.00	0.00
24.	wapno suchogaszone	t	0.31		0.31	0.00	0.00
25.	gips szpachlowy	kg	299.95		299.95	0.00	0.00
26.	cegła budowlana pełna	szt.	18.00		18.00	0.00	0.00
27.	masa samopoziomująca	kg	844.97		844.97	0.00	0.00
28.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	95.24		95.24	0.00	0.00
29.	zaprawa wapienna M 0.6	m <sup>3</sup>	0.21		0.21	0.00	0.00
30.	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m <sup>3</sup>	1.60		1.60	0.00	0.00
31.	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m <sup>3</sup>	0.16		0.16	0.00	0.00
32.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	6.73		6.73	0.00	0.00
33.	folia antyrefleksyjna	m <sup>2</sup>	4.22		4.22	0.00	0.00
34.	glazura	m <sup>2</sup>	33.64		33.64	0.00	0.00
35.	deski iglaste obrzynane kl.III	m <sup>3</sup>	0.03		0.03	0.00	0.00
36.	drzwi wewnętrzne pomiędzy gabinetami	m <sup>2</sup>	8.20		8.20	0.00	0.00
37.	woda	m <sup>3</sup>	0.21		0.21	0.00	0.00
38.	korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	16.00		16.00	0.00	0.00
39.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	17.00		17.00	0.00	0.00
40.	korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm	szt.	1.00		1.00	0.00	0.00
41.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.100 mm	szt.	1.00		1.00	0.00	0.00
42.	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	szt.	7.00		7.00	0.00	0.00
43.	wsporniki do umywalek	szt.	7.00		7.00	0.00	0.00
44.	sznur konopny smołowany	kg	0.92		0.92	0.00	0.00
45.	opłata za kontener do gruzu	m <sup>3</sup>	16.55		16.55	0.00	0.00
46.	podokienniki z konglomeratu	m	11.50		11.50	0.00	0.00
47.	materiały pomocnicze	zł					0.00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	0.02	0.00	0.00
2.	wyciąg	m-g	16.05	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	5.16	0.00	0.00
4.	żuraw okienny przenośny	m-g	1.10	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	12.05	0.00	0.00
6.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.18	0.00	0.00
7.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.46	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł